



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.12.2013

Αρ.Πρωτ. 72183

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΨΑΡΩΝ 15
24100 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρονόπουλος Βασίλης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721361718
FAX: 2721095851
EMAIL: v.chronop@kalamata.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εχοντας υπόψη :

1. Τα αποτελέσματα των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις ζημιές, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες την 11^η, 12^η, & 13^η Νοεμβρίου 2013 στην περιοχή της Δ.Ε. Καλαμάτας
2. Την καταγραφή των σχετικών ζημιών από μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, που επλήγησαν από τις πλημμύρες
3. Την υπ. αρ. 95/13 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε. Καλαμάτας»

Αποφασίζουμε

Στα πλαίσια εργολαβίας με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε. Καλαμάτας», να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, ανά Τοπική Κοινότητα, οι κάτωθι εργασίες:

Τ.Κ. ΛΕΙΚΩΝ

1. Σε αγροτικούς δρόμους εκατέρωθεν της οδού Ηλία Βενέζη : καθαρισμός στις εισόδους γεφυριών που έχουν φράξει από φερτά - ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας (~ 2km) λόγω νεροφαγιών
2. Σε παράδρομο της οδού Ρήγα Φεραίου στα Κατσαραίικα : κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης (5.00Χ2.00μ.) και μπάζωμα τμήματος δρόμου που έχει καταστραφεί - διάστρωση με επιπλέον υλικό σε μήκος 200μ.



3. **Τέρμα Κατσαραίικα, Θέση Πηγαδούλια** : καθαρισμός υπάρχουσας τάφρου (~15μ) - διευθέτηση ομβρίων με κατασκευή κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα (7.00μ X 5,00μ) - ανακατασκευή οδοστρωσίας με διάστρωση επιπλέον υλικού (~ 1km)
4. **Κατσαραίικα δρόμος προς «Λίμνες»** - απαιτείται να κατασκευαστεί μικρό ανάχωμα από σκυρόδεμα (τούμπι) στην άκρη τουτσιμεντοστρωμένου δρόμου μήκους 15μ.
5. **Οδός Θ. Κολοκοτρώνη στα Κατσαραίικα** : αποκατάσταση οδοστρώματος με σκυρόδεμα στη συμβολή των οδών Α.Μιαούλη & Θ. Κολοκοτρώνη - ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης του ασφαλτοστρωμένου δρόμου (διαστ. 13,50X1,80)
6. **Οδός Α. Μιαούλη** : ανακατασκευή κατεστραμμένου κρασπέδου στην άκρη του κεντρικού δρόμου (6μ)
7. **Μετά τα Κατσαραίικα επι του κεντρικού δρόμου προς Καλάμι** : αποκατάσταση τμήματος δρόμου που έχει καταστραφεί το οδόστρωμα, μετσιμεντόστρωση διαστ. 3,00X 3,00μ.

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ

1. **Ρέμα «Αμπουλας»** : διαμόρφωση κοίτης του ρέματος σε μήκος ~800μ και 5.00μ πλάτους περίπου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
2. **Γέφυρα Παππά** : καθαρισμός κάτω από την Ε.Ο. προς «Ρωμαίικα»
3. **Αγροτική οδοποιία** : ανακατασκευή οδοστρωσίας σε αγροτικούς δρόμους στην περιοχή του βάλτου Ασπροχώματος με διάστρωση επιπλέον υλικού ~ 1,5Km

Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

1. **Απέναντι από Είσοδο Νοσοκομείου (κάτω από την Ε.Ο.)** :τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου (70μ X 2,50μ) - επέμβαση στο υπόλοιπο τμήμα που είναι χωματόδρομος (~130μ) έως γραμμές για την εξασφάλιση κλίσης για τη ροή των ομβρίων και απόφραξη του τμήματος στην είσοδο και έξοδο των όμβριων κάτω από τις γραμμές
2. **Περιοχή εργοστασίου Μαργέλη (βάλτος)** : ανακατασκευή οδοστρωσίας 1,5km με διάστρωση επιπλέον υλικού
3. **Περιοχή «Χαλίικι» διασταύρωση με γραμμές ΟΣΕ** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 12.00X1.00μ - καθαρισμόςτσιμεντένιας κοίτης κάτω από γραμμές για την ανεμπόδιστη απορροή ομβρίων - διάστρωση δρόμου με επιπλέον υλικό από πλακοσκεπές οχετό, γέφυρα ΟΣΕ, έως ιδιοκτησία Σακκά Διονυσίου μήκους 150μ. - Διαμόρφωση από πλακοσκεπές οχετό, γέφυρα ΟΣΕ, έως Ε.Ο. μήκους 300μ. - απόφραξη σωληνωτού οχετού
4. **Εντός οικισμού Σπερχογείας (έμπροσθεν οικίας Μπάλα Ιωάννη)** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης διαστ. 11,00μ. X 3,00μ για την προστασία του δρόμου εις αποκατάσταση τμήματος παλαιού πέτρινου τοίχου ο οποίος κατέρρευσε ολοσχερώς
5. **Θέση «Γεφυράκια» (αγροτικός δρόμος από Σπερχογεία προς τοποθ. «Σπηλιές» στη συμβολή με το ρέμα)** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης διαστ. 15,00X3.5μ

Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ

1. **Πίσω από Κλωστουφαντουργία Λέκκα** : καθαίρεση πλευρικού τοιχίου καναλιού μήκους ~ 6μ. το οποίο φράζει τη διατομή του καναλιού και καθαρισμός καναλιού από μπάζα - κατασκευή στο ίδιο σημείο τοίχου αντιστήριξης 3.00X2,00μ. - καθαρισμός τάφρου σε μήκος 150μ. και ανακατασκευή κατεστραμμένου σωληνωτού μήκους 7μ. με τοποθέτησητσιμεντοσωλήνων Φ80 - άνοιγμα διόδου 2μ. στην όχθη του ποταμού Αρι για απεγκλωβισμό των ομβρίων - επανατοποθέτηση μικρού αναχώματος στην οικία Γεννάτου για προστασία από πλημμύρα

2. **Γέφυρα στην είσοδο πριν την πλατεία** : καθαρισμός εισόδου & εξόδου της γέφυρας καθώς και των ενδιάμεσων φρεατίων από φερτά υλικά και στη συνέχεια καθαρισμό του ρέματος έως το μεγάλο φρεάτιο πριν από τα γήπεδα 5Χ5
3. **Νότια γραμμές ΟΣΕ (ιδιοκτησία Ραδιώτη)** : διευθέτηση απορροής ομβρίων σε δημοτικό δρόμο νότια της σιδηροδρομικής γραμμής λόγω παρεμπόδισης διέλευσης από ύπαρξη δένδρου ευκάλυπτου

Τ.Κ. ΛΑΔΑ

1. **Είσοδος του χωριού επί του κεντρικού δρόμου** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατόπιν του δρόμου 5,00μΧ1,50μ

Τ.Κ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ

1. **Περιφερειακός δρόμος Ανω Μαχαλά** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ανάντη για την αντιμετώπιση της συνεχούς κατάπτωσης των πρανών 20,00μ Χ 2,50μ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Παναγιώτης Ε. Νίκας