



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 5.12.2013

Αρ.Πρωτ. 72184

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΨΑΡΩΝ 15
24100 Καλαμάτα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφαλέα Νίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721361775
FAX: 2721095851
EMAIL: n.afalea@kalamata.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ :
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΘΟΥΡΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τα αποτελέσματα των συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις ζημιές, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες την 11^η, 12^η, & 13^η Νοεμβρίου 2013 στην περιοχή της Δ.Ε. Θουρίας
2. Την καταγραφή των σχετικών ζημιών από μηχανικούς της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, που επλήγησαν από τις πλημμύρες
3. Την υπ. αρ. **93/13** μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο «**Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε. Θουρίας**»

Αποφασίζουμε:

Στα πλαίσια εργολαβίας με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες Δ.Ε. Θουρίας», να εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, ανά Τοπική Κοινότητα, οι κάτωθι εργασίες :

Τ.Κ ΑΜΦΕΙΑΣ

1. **Αγροτικός δρόμος θέση «Μπαλέικο»** :ανακατασκευή οδοστρωσίας 1,5km με διάστρωση επιπέδων υλικού λόγω νεροφαγιών
2. **Αγροτικός δρόμος θέση «Γλιστερί»**:ανακατασκευή οδοστρωσίας 500 m λόγω νεροφαγιών
3. **Αγροτικός δρόμος θέση «Χελωνιά»**:ανακατασκευή οδοστρωσίας 1,5km
4. **Ρέμα πλησίον «Χελωνιά»**: διαμόρφωση κοίτης του ρέματος σε μήκος ~800μ και 5.00μ πλάτους περίπου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
5. **Περιοχή «Σουβλερί»**: κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη του δρόμου 5,00μΧ1,50μ
6. **Αγροτικός δρόμος θέση «Καστούλιας»** ανακατασκευή οδοστρωσίας 500 m
7. **Δρόμος προς «Άγιο Σώτηρα»** κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη του δρόμου 5,00μΧ 2,00μ
8. **Αγροτικός δρόμος προς «Άγιο Σώτηρα»** : διαμόρφωση κοίτης του ρέματος και ανακατασκευή οδοστρωσίας 200 m για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
9. **Αγροτικός δρόμος θέση «Ξερόβρυση»** ανακατασκευή οδοστρωσίας 500 m και στρώσιμο δρόμου
10. **Αγροτικός δρόμος θέση «Συκόσπιτα»** καθαρισμός πρανων και απομάκρυνση φερτών υλικά .
11. **Αγροτικός δρόμος πλησίον μάνδρας οικοδομικών υλικών** : καθαρισμός και ανακατασκευή αγροτικής οδοποιίας (~ 1km) λόγω νεροφαγιών
12. **Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο γήπεδο** : κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκος περίπου 30 μ Χ 2,8 μ μεταξύ του ορίου του γηπέδου και του υφιστάμενου δρόμου
13. **Κατασκευή τεχνικού στο δρόμο πλησίον γηπέδου:** τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου D 200 μήκους 5 μέτρων για την απορροή των όμβριων υδάτων του ανάντι ρέματος ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με beton σε όλο του το μήκος και θα κατασκευαστούν πλάγιοι πτεριγότοιχοι .Η επιχώση θα γίνει με ίδια υλικά



Τ.Κ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

- 1. Κατασκευή τεχνικού στη θέση «Λιγδού»:** τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου D 100 μήκους 3 μέτρων για την απορροή των όμβριων υδάτων της ανάντι τάφρου ο οποίος θα εγκιβωτιστεί με beton σε όλο του το μήκος και θα κατασκευαστούν πλάγιοι πτεριγότοιχοι .Η επιχώση θα γίνει με ίδια υλικά
- 2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης** μήκους περίπου 2 μ X 1,5 μ πλησίον αγροτικής οδού
- 3. Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου στην περιοχή αναδασμού :** ανακατασκευή οδοστρωσίας περίπου 4 km με διάστρωση επιπλέον υλικού όπου απαιτείται.

Τ.Κ ΑΝΘΕΙΑΣ & Τ.Κ ΑΙΠΕΙΑΣ

- 1. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του ασφαλτοστρωμένου δρόμου από την Αιπεια προς το Πάνω Χωριό** μήκους περίπου 5 μ X 5 μ
- 2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον βενζινάδικου επί του δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία του Αγ.Ιωάννη** μήκους περίπου 5 μ X 1,5 μ
- 3. Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου στους αγροτικούς δρόμους :**
 - A) προς Αγ. Ιωάννη**
 - B) από παιδική χαρά προς νέο Αυτοκινητόδρομο**
 - Γ) περιοχή Ελληνικά**Όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευή οδοστρωσίας μήκους περίπου 1 km με διάστρωση επιπλέον υλικού όπου απαιτείται.

Τ.Κ ΘΟΥΡΙΑΣ

- 1. Αγροτικός δρόμος προς γήπεδο Θουρίας :** ανακατασκευή οδοστρωσίας 4 km με διάστρωση όπου απαιτείται επιπλέον υλικού λόγω νεροφαγιών
- 2. Καθαρισμός ρέματων :**
 - A) «Φόνισας»** διαμόρφωση κοίτης του ρέματος σε μήκος ~800μ και 5.00μ πλάτους περίπου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
 - B) «Αγίων Θεοδώρων»** διαμόρφωση κοίτης του ρέματος σε μήκος ~500μ και 5.00μ πλάτους περίπου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
 - Γ) «Ξερίλλας»** διαμόρφωση κοίτης του ρέματος σε μήκος ~500μ και 5.00μ πλάτους περίπου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα κτήματα
- 3. Αγροτικός δρόμος πλησίον γηπέδου προς τερματικό αγωγό υδρευσης** τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου (30μ X 2,50μ) – επέμβαση στο υπόλοιπο τμήμα που είναι χωματόδρομος για την εξασφάλιση κλίσης
- 4. Επούλωση λάκκων των υφιστάμενου τσιμεντόδρομων :**
 - A) προς θέση Λουκά**
 - B) προς Μπισάνη**
- 5. Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου στους αγροτικούς δρόμους :**
 - A) προς Αγ. Αθανάσιο** μήκους περίπου 200 μετρα
 - B) από θέση «Λουκά» προς Αγία Παρασκευή** μήκους περίπου 500 μετρα
 - Γ) παράδρομος θέση «Κοτσιλιέρη»** μήκους περίπου 200 μετραΌπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευή οδοστρωσίας και διάστρωση επιπλέον υλικού όπου απαιτείται.
Δ) περιοχή Βετσιάδες διάστρωση επιπλέον υλικού .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Παναγιώτης Ε. Νίκας