

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 38/2008****ΑΠΟΦΑΣΗ 637/2008**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 38η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-12-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 646 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καμβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλειδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ' αριθ. 631 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας Δημήτριος, 2) Οικονομάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντινείας κ. Κουμουندούρος Νικόλαος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, και 9) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Λεικών κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 3) Σπερχογείας κ. Περωτής Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

**Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραι (Πολιτικό) και κατασκευή R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγμένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας».**

Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 29268/18-12-2008 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

**«ΘΕΜΑ :** 1. ΈΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.ΚΑΙ ΤΟΥ 2<sup>ου</sup> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΕΡΓΟ :** ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ R8

**ΣΧΕΤ. :** Υπ. αριθμ. 28576/10-12-2008 αίτηση του αναδόχου

#### Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ .

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ</b>  | : ΘΗΣΕΑΣ   |
| <b>2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ</b>  | : 417.080,23 €   |
| <b>3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>                                     | : 695.114,09 με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α   |
| <b>4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b> | : 151/2007 Δ.Ε   |
| <b>5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>                         | : 27/06/2007   |
| <b>6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>                              | : 244/2007 Απόφαση Δ.Ε   |
| <b>7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>                           | : ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ  |
| <b>8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ</b>   | : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ε.Δ.Ε   |
| <b>9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ</b>   | : 17,23 %  |
| <b>10. ΠΟΣΟ &amp; ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>              | : 575.352,67 € με Φ.Π.Α την 14/09/2007   |
| <b>11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:</b>                            | 240 ημερολογιακές ημέρες εως 10-5-2008   |
| <b>12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>  | : 1 <sup>η</sup> παράταση με τη 268/08 Απόφαση Δ.Σ. έως 14-09-2008<br>2 <sup>η</sup> παράταση με τη 451/08 Απόφαση Δ.Σ. έως 31-12-2008 |

#### Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Α. Σας υποβάλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και τον 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου συνταγμένο και θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών σε σχέση με αυτές του συμβατικού αντικείμενου, καθώς και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του.

Η κάλυψη των δαπανών για τις υπερσυμβατικές και τις νέες εργασίες έγινε από ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει συνταχτεί ισόποσος, του ποσού του συμφωνητικού.

Νέες εργασίες περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο των Υδραυλικών – Ομβρίων στη 2η κατηγορία των σιμεντοσωλήνων – φρεατίων. Αναλυτικότερα είναι :

- Το άρθρο NT2 αφορά την προμήθεια, φόρτωση , μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) και ανά τύπο ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/ονομ. πίεσης PN 10 atm
- Το άρθρο NT3 αφορά την μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην PE με νέο αγωγό οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, και ειδικών τεμαχίων με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης.
- Το άρθρο NT4 αφορά σωληνώσεις πίεσεως από ελάτο χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) κατά ISO 2531, κατηγορίας K9, με τη προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και εκτέλεση των απαιτούμενων ελέγχων στεγανότητας, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύσεως και του εγκιβωτισμού

Δεν υπάρχουν επί έλαττον εργασίες και οι ανωτέρω αυξήσεις κατά κατηγορία εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στη δαπάνη του έργου .

*Β. Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υπ' αριθμ. πρωτ. 28576/10-12-2008 αίτηση του αναδόχου, και τους λόγους ότι:*

1. Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω βροχοπτώσεων η κοίτη του ρέματος συγκρατούσε ποσότητες ύδατος με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.
2. Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου διότι υπολείπονται κυρίως εργασίες οδοποιίας οι οποίες δεν εκτελούνται κατά τους χειμερινούς μήνες.

**ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :**

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και
2. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 , του άρθρου 43 & 5 του Ν. 609/85. και του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006.
3. Την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-06-09 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/85.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΑΦΑΛΕΑ ΝΙΚΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Καλαμάτα 15 – 12 -2008  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ' αυτήν διατάξεις,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**I. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου 2 «Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραί (Πολιτικό) και κατασκευή R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής και οδοποιίας σε νεοδιοικημένους δρόμους του Σχεδίου Πόλεως Καλαμάτας» όπως αυτά έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Δ.Ε.»**

**II. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου ήτοι έως τις 30-06-2009 σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 36 παρ. 6α του Π.Δ. 609/1985.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Αλευράς Διονύσιος
3. Γιαννακούλας Γρηγόριος
4. Γουρδέας Ανδρέας
5. Δικαιουλάκος Βασίλειος
6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
7. Ηλιόπουλος Ιωάννης
8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
9. Καμβυσίδης Ιωάννης
10. Κλείδωνας Θεοφάνης
11. Κοσμόπουλος Βασίλειος
12. Κουδούνης Αργύριος
13. Κουρκουτάς Γεώργιος
14. Λαγανάκος Γεώργιος
15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
16. Μπάκας Ιωάννης
17. Μπασακίδης Νικόλαος
18. Νταγιόπουλος Γεώργιος
19. Παπαμικρούλης Παναγιώτης
20. Πολίτης Δημήτριος
21. Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 13 Ιανουαρίου 2009  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ